



**Heizvorgang:**

Ab dem 21. Tag kann die Vorlauftemperatur bei 25°C eingestellt werden. Anschliessend täglich um 5°C erhöhen. Maximale Vorlauftemperatur 45°C nicht überschreiten! Ab dem 3. Tag 3x täglich Stosslüften!

Nach Erreichen der Belegereife (CM-Messung) kann die Vorlauftemperatur täglich um 15°C gesenkt, bzw. der Boden anschliessend belegt werden. Shockwirkungen bzgl. Temperatur und Belastung sind in jedem Fall zu vermeiden! Nach 2 – 6 Tagen anschleifen.

Die Restfeuchtigkeit steht in direktem Zusammenhang zu den Rahmenbedingungen am Objekt (namentlich relative Luftfeuchtigkeit, Luft- und Estrichtemperatur, Heizvorgang, Zementgehalt, Wasserzementwert, Siebkurve Zuschlagstoff etc.) Die aufgezeigte blaue Restfeuchtigkeitskurve beruht auf Erfahrungen an ausgewerteten Objekten und kann nicht garantiert werden. Klimabedingungen von ≥ 23°C Lufttemperatur und ≤ 65% Luftfeuchtigkeit unterstützen den Austrocknungsprozess. Abweichungen von den optimalen Bedingungen wirken überproportional auf die Austrocknungszeit bzw. verlängern diese erheblich.

Belegereife SikaScreed® CTF: Fachmännische CM-Messung (Ablesung nach 10 Minuten) am eruierten, feuchtesten Punkt der gesamten Bodenfläche. Im Zweifelsfall sind Kontrollmessungen bzw. Darrproben durchzuführen.

**Die Belegereife ist bei ≤ 2.3 Masse-% Restfeuchtigkeit für unbeheizte und bei ≤ 1.8 Masse-% für Heizestriche erreicht.**

**Für Feuchtigkeitssperren Sika Primer MB und MR Fast sowie Sikafloor-161 basierende Kunstharzbeläge gilt Belegereife ≤ 4.0 Masse-%.**

Die Heizung muss vor dem Einbau des Estrichs mindestens einmal bis zur maximalen Betriebstemperatur aufgeheizt und die Dichtigkeit der Heizleitungen geprüft/bestätigt sein.

Bestätigung der Vertragspartner: Objekt / WEH : \_\_\_\_\_

Heizvorgang und allgemeine Bedingungen der aktuellen technischen Datenblätter insbesondere die nach SIA 251:2008 gültigen Empfehlungen wurden vollumfänglich eingehalten.

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur  
Stempel & Unterschrift

Architekt/Bauleitung  
Stempel & Unterschrift

Estrichbau-Unternehmung  
Stempel & Unterschrift

**SIKA SCHWEIZ AG**

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich · Schweiz

Telefon: +41 58 436 40 40 · Fax: +41 58 436 46 55 · [www.sika.ch](http://www.sika.ch)

März 2014 / RKT